

П О К А Н А
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „ОБЩЕСТВЕНА
СГРАДА – ДОМ НА АДВОКАТА“

ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Официално наименование:

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Адрес: гр.Бургас, община Бургас, област Бургас, ул.“Княз Борис I“, № 21, вх.Б, ет.1

Град: гр. Бургас

Пощенски
код: 8000

Държава: България

ПРЕДСТАВИТЕЛ И ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Телефон: 056/815081

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АК БУРГАС -

АДВОКАТ СВЕТЛАНА ПРОДАНОВА

Електронна поща: sak_bs@abv.bg

Интернет адрес <https://bak.vas.bg/bg>

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ВЪЗЛОЖЕНАТА РАБОТА, СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Представяне на оферти за строителството на обект: „Обществена сграда – Дом на адвоката“, който се предвижда да се построи в **ПИ 07079.620.306** по КKKP на гр.Бургас, отреден за **УПИ IV-306 в кв. 7** по ПУП на гр.Бургас, с административен адрес на имота – гр.Бургас, ж.к.“Братя Миладинови“, ул.“Шар планина“, с РЗП по одобрен работен проект – **569.32 кв.м.**, наричан за краткост по-долу **ОБЕКТА**.
- Предметът на възлаганата работа включва „Изпълнение на цялостно строителство на обществена сграда „Дом на адвоката“ СМР, съгласно одобрен архитектурен проект и налична КС, В СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ „ДО КЛЮЧ“ съгласно Приложение № 1.
- Предметът на възлаганата работа включва „Изпълнение на цялостно строителство на обществена сграда „Дом на адвоката“ СМР, съгласно одобрен архитектурен проект и налична КС, В СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ „ДО КЛЮЧ“, съгласно Приложение № 1.
- Срок на изпълнение на възлаганата работа 12 месеца, считано от датата на откриването на ниво и строителна линия/ Протокол обр.1 и протокол обр. 2/
- Условия, свързани с изпълнението на предмета на възложената работа, включват гаранция за добро изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора за изпълнение.
- Прогнозната стойност на Финансовият ресурс който ще се осигури от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за строителството на обекта в посочената в Приложение № 1 степен на завършеност е приблизително в размер на **900 000 лв. / без ДДС/, или 460 163 евро без ДДС.**
- След сключване на договора, възможните промени по него следва да са одобрени и съгласувани и от двете страни и да касаят нововъзникнали обстоятелства и факти.

УСЛОВИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯ КАНДИДАТА/УЧАСТНИКА:

1. Участникът, следва да има и да поддържа за целия период на изпълнение на договора валидна застраховка „Професионална отговорност“ в строителството, по смисъла на чл.171 от ЗУТ, за

вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.), покриваща минималната застрахователна сума за строежи **по чл.137, ал. 1 от ЗУТ, съобразно категорията на строежа – предмен на възложената работа**, определена с **чл. 5, ал. 2**, от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

*Заб. За участник, установен/регистриран извън Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл.171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

2. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, което да им позволява извършване на строителни работи от предмета на възложена работа.

3. Участникът трябва да имат опит в изграждането на обществени сгради и на подобни сгради, сходни с предмета на възложената работа в размер на минимум прогнозната стойност на възложената работа, което удостоверяват със списък на изпълнените обекти и снимков материал. Под „сходни с предмета на възложената работа“ ще се приема изграждането на обществени, търговски и административни сгради, сгради със смесено предназначение и сгради за комплексно обслужване.

4. Участникът трябва да разполага с екип от специалисти с професионална квалификация и с опит, за да осигури точното, качествено и своевременно изпълнение на предмета на договора в предложения срок за изпълнение.

** Заб. Доказва се със списък с ключовите експерти на участника, който следва да включва минимум: Ръководител на обекта-строителен инженер с минимум 5 години трудов стаж, който ще осъществява цялостното ръководство при изпълнението на строително-ремонтните работи; Две технически правоспособни лица – инженер или техник с трудов стаж по специалността минимум 5 години трудов стаж съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен, които да извършват специализираното техническо ръководство на отделни видове СМР за изпълнение на възложената работа: Отговорник по качество; Отговорник „Безопасни и здравословни условия на труд“.*

Кандидатът трябва да отговаря напълно на всички определени от възложителя изисквания и условия, свързани с изпълнението на строежа. Непокриването на дори само едно от тези тях е основание за изключване от подбор и от по-нататъшна оценка поради несъответствие с поставените от възложителя минимални изисквания за изпълнение на строежа.

В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители за възлаганата работа, подизпълнителите трябва да отговарят на изискванията за самият участник, което се удостоверява със съответните документи.

Лице, посочено като подизпълнител на кандидат не може да участва самостоятелно в подбора за избор на изпълнител

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Декларация с посочване на ЕИК/ удостоверение за актуално състояние/ на участника

2. Пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие на лицето, упълномощено да представлява кандидата в процедурата (когато кандидатът не се представлява от законният му представител).
3. Декларация за използване/неизползване на подизпълнители. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискуемите документи за самите участници се представят и за всеки от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие
4. Декларации за съгласие за участие като подизпълнител;
5. Списък с изпълнените, приети и въведени в експлоатация обекти на сгради за обществено обслужване, сгради със смесено предназначение, търговски и административни сгради с посочване на адресите им и снимков материал;
6. Списък с ключовите експерти
7. Копие от застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ;
8. Подробна техническа и ценова оферта с приложена подробна количествено стойностна сметка по отделни пера по всички части на работния проект. Когато за изпълнение на договора се предвижда участие на подизпълнители, в офертата се посочват подизпълнителите на конкретната част от предмета на договора, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Когато има разминаване между суми или числа, изписани цифром и словом в офертата на участника, се взема под внимание сумата или числото, изписани словом, освен ако е налице явна фактическа грешка. При аритметични грешки в офертата на участника, за вярна се счита предложената от участника обща цена на офертата.

Всички документи, представени от участника, трябва да са на български език, а ако са предоставени копия, да бъдат заверени с гриф "Вярно с оригинала".

Срокът за подаване на оферти е 30 дневен, от публикуването на настоящата покана на 28.01.2026 г. и изтича в 23.59 часа на 27.02.2026 г. Офертите се подават в седалището на Адвокатска колегия – Бургас на адрес – гр.Бургас, ул."Княз Борис I"№21, вх.Б, ет.1 в или по електронната поща на следния имейл на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: sak_bs@abv.bg.

Срок на валидност на офертата до 90 дни, считано *от крайния срок за получаване на оферти.*

Допълнителна техническа информация и проектна документация ще бъде достъпна на адреса на адвокатската колегия, след предварително уговорен час на телефон 0887305350 – адвокат Проданова.

Настоящата покана не представлява такава по смисъла на ЗОП.

Решението за избор на участник се взема от Съвета на Адвокатска колегия Бургас и не подлежи на оспорване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АК – БУРГАС:

Светлана Проданова



ПРИЛОЖЕНИЕ 1:

КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ – 5 БРОЯ:

ОБЕКТ: СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В ПИ 07079.620.306 ОТРЕДЕН ЗА УПИ IV /306,
КВ.7, Ж.К. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. „ШАР ПЛАНИНА“ , ГР.

БУРГАС

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ БУРГАС, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ - АДВОКАТ СВЕТЛАНА ПРОДАНОВА

ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Позиция	Наименование	Мярка	Количество
I	Котражни работи		
1	Котраж на фундаментна плоча	м ²	34,01
2	Котраж на фундаментна плоча на водомерна и ревизионни шахти	м ²	5,11
			39,13
3	Котраж на колони и шайби на кота (-3,35/-0,08)	м ²	140,00
4	Котраж на сутеренни стени (-3,35/-0,20;-0,08)	м ²	318,87
5	Котраж на стени на водомерна и ревизионни шахти	м ²	42,60
6	Котраж на плоча на коти -0,20;-0,08	м ²	158,87
7	Котраж на греди на коти -0,20;-0,08	м ²	3,83
			664,15
8	Котраж на колони и шайби на кота (-0,08/+3,22)	м ²	162,93
9	Котраж на плоча на кота +3,22	м ²	156,04
10	Котраж на греди на кота +3,22	м ²	18,98
			337,96
11	Котраж на колони и шайби на кота (+3,22/+6,50/+6,52)	м ²	167,86
12	Котраж на плоча на коти +6,50/+6,52	м ²	149,99
13	Котраж на греди на коти +6,50/+6,52	м ²	13,74
			331,60
14	Котраж на колони и шайби на кота (+6,50/+6,52/+9,80/+10,05)	м ²	163,74
15	Котраж на плоча на кота +9,80	м ²	119,80
16	Котраж на греди и перголи на кота +9,80	м ²	66,23
			349,77
17	Котраж на колони и шайби на кота (+9,80/+10,05/+12,55)	м ²	61,93
18	Котраж на плоча на кота +12,55	м ²	37,77
19	Котраж на греди на кота +12,55	м ²	22,59
			122,28
	Общо котраж за обекта , м ²	м ²	1844,87

II	Армировка		
1	Армировка на фундаментна плоча, B500B	кг	5621,04
2	Армировка на фундаментна плоча на водомерна и ревизионни шахти, B500B	кг	244,26
3	Армировка на фусове на сутеренни стени, B500B	кг	1182,37
4	Армировка на фусове на сутеренни стени, B235	кг	1,64
5	Армировка на фусове на стълбище 1, B500B	кг	45,58
6	Армировка на фусове на колони, B500B	кг	409,76
7	Армировка на фусове на колони, B235	кг	37,47
8	Армировка на фусове на шайби, B500B	кг	351,57
9	Армировка на фусове на шайби, B235	кг	29,32
			7923,01

Позиция	Наименование	Мярка	Количество
10	Армировка на сутеренни стени (-3,35/-0,20;-0,08), B500B	кг	1438,45
11	Армировка на сутеренни стени (-3,35/-0,20;-0,08), B235	кг	68,01
12	Армировка на стени на водомерна и ревизионни шахти, B500B	кг	143,46
13	Армировка на стени на водомерна и ревизионни шахти, B235	кг	11,14
14	Армировка на колони за коти (-3,35/-0,08), B500B	кг	1515,15
15	Армировка на колони за коти (-3,35/-0,08), B235	кг	7,11
16	Армировка на шайби за коти (-3,35/-0,08), B500B	кг	918,56
17	Армировка на шайби за коти (-3,35/-0,08), B235	кг	16,14
			4118,02
18	Армировка на плоча на коти -0,20;-0,05, B500B	кг	1960,51
19	Армировка на плоча на коти -0,20;-0,05, B235	кг	159,67
20	Армировка на греди на коти -0,20;-0,05, B500B	кг	115,82
21	Армировка на стълбище 1 от кота -3,35 до кота -0,08, B500B	кг	163,74
			2399,74
22	Армировка на колони за коти (-0,08/+3,22), B500B	кг	1736,78
23	Армировка на колони за коти (-0,08/+3,22), B235	кг	7,11
24	Армировка на шайби за коти (-0,08/+3,22), B500B	кг	918,56
25	Армировка на шайби за коти (-0,08/+3,22), B235	кг	15,23
			2677,68
26	Армировка на плоча на кота +3,22, B500B	кг	2450,47
27	Армировка на плоча на кота +3,22, B235	кг	143,13
28	Армировка на греди на кота +3,22, B500B	кг	335,34
29	Армировка на стълбище 1 от кота -0,08 до кота +3,22, B500B	кг	194,93
			3123,87
30	Армировка на колони за коти (+3,22/+6,50/+6,52), B500B	кг	1965,68
31	Армировка на колони за коти (+3,22/+6,50/+6,52), B235	кг	7,11
32	Армировка на шайби за коти (+3,22/+6,50/+6,52), B500B	кг	888,04
33	Армировка на шайби за коти (+3,22/+6,50/+6,52), B235	кг	15,23
			2876,06
34	Армировка на плоча на коти +6,50/+6,52, B500B	кг	2371,22
35	Армировка на плоча на коти +6,50/+6,52, B235	кг	143,52
36	Армировка на греди на коти +6,50/+6,52, B500B	кг	297,02
37	Армировка на стълбище 1 от кота +3,22 до кота +6,52, B500B	кг	194,93
			3006,69
38	Армировка на колони за коти (+6,50/+6,52/+9,80/+10,05), B500B	кг	1367,15
39	Армировка на колони за коти (+6,50/+6,52/+9,80/+10,05), B235	кг	7,66
40	Армировка на шайби за коти (+6,52/+9,80), B500B	кг	704,22
41	Армировка на шайби за коти (+6,52/+9,80), B235	кг	11,58
			2090,61
42	Армировка на плоча на кота +9,80, B500B	кг	1270,76
43	Армировка на плоча на кота +9,80, B235	кг	94,17
44	Армировка на греди и перголи на коти +9,80/+10,05, B500B	кг	848,34
45	Армировка на стълбище 1 от кота +6,52 до кота +9,80, B500B	кг	194,93
			2408,20

Позиция	Наименование	Мярка	Количество
46	Армировка на колони за коти (+9,80;+10,05/+12,55), B500B	кг	370,83
47	Армировка на шайби за коти (+9,80/+12,30), B500B	кг	460,80
48	Армировка на шайби за коти (+9,80/+12,30), B235	кг	9,12
			840,75
49	Армировка на плоча на кота +12,30, B500B	кг	506,47
50	Армировка на греди на кота +12,30, B500B	кг	290,09
			796,56
	Общо армировка за обекта , кг		32261,19
III	Бетонови работи C20/C25, Водонепропускливост - Cw 0,8		
1	Бетон за фундаментна плоча	м ³	73,15
2	Бетон за фундаментна плоча на водомерна и ревизионни шахти	м ³	1,78
			74,93
3	Бетон за колони и шайби на кота (-3,35/-0,08)	м ³	12,99
4	Бетон за сутеренни стени (-3,35/-0,20;-0,08)	м ³	39,86
5	Бетон за сутеренни на водомерна и ревизионни шахти	м ³	5,88
			58,72
	Общо бетон за обекта , м ³		133,65

IV	Бетонови работи C20/C25		
1	Бетон за плоча на коти -0,20;-0,08	м ³	32,00
2	Бетон за греди на коти -0,20;-0,08	м ³	0,21
			32,22
3	Бетон за колони и шайби на кота (-0,08/+3,22)	м ³	14,46
4	Бетон за плоча на кота +3,22	м ³	31,37
5	Бетон за греди на кота +3,22	м ³	1,49
			47,31
6	Бетон за а колони и шайби на кота (+3,22/+6,50;6,52)	м ³	14,83
7	Бетон за плоча на коти +6,50;+6,52	м ³	29,55
8	Бетон за греди на коти +6,50;+6,52	м ³	1,07
			45,44
9	Бетон за колони и шайби на кота (+6,50;+6,52/+9,80;+10,05)	м ³	13,54
10	Бетон за плоча на кота +9,80	м ³	21,60
11	Бетон за греди и перголи на кота +9,80	м ³	5,84
			40,98
12	Бетон за колони и шайби на кота (+9,80;+10,05/+12,55)	м ³	5,87
13	Бетон за плоча на кота +12,55	м ³	6,50
14	Бетон за греди на кота +12,55	м ³	2,20
			14,56
	Общо бетон за обекта , м ³		180,52

Позиция	Наименование	Мярка	Количество
V	Бетонови работи C8/10		
1	Подложен бетон	м ³	16,16
	Общо подложен бетон за обекта , м ³		16,16
VI	Земни работи		
1	Изкоп	м ³	755,57
2	Насип	м ³	291,2
VII	Стоманени елементи		
	Стоманени елементи	кг	103,62

Забележка:

1.Котражът и бетонът за стълбите са включени в котража и бетона на плочите.

гр.София
07.2025г.

Съставил: _____
/инж.Светослав Славов/

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА					
ОБЕКТ: СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В УПИ IV-35, (ПИ 07079.620.306) КВ.7 , Ж.К. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. "ШАР ПЛАНИНА", ГР. БУРГАС					
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА					
№	ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
1	2	3	4	5	6
I	ЗИДАРСКИ РАБОТИ, СУХО СТРОИТЕЛСТВО И НАСТИЛКИ				
	ЗИДАРСКИ РАБОТИ				
I.1	Доставка и монтаж на тухлена зидария 25см, на лепило	куб.м.	90.20		
I.2	Доставка и монтаж на тухлена зидария 12см, на лепило	кв.м.	279.50		
I.3	Доставка и монтаж на керамичен щурц с дължина 125см	бр.	24		
I.4	Доставка и монтаж на керамичен щурц с дължина 150см	бр.	5		
I.5	Доставка и монтаж на керамичен щурц с дължина 225см	бр.	2		
I.6	Доставка и монтаж на щурц от газобетон на лепило с ширина 25см и височина от 5см - над PVC дограми, вкл. лепило и химически анкер - Технически етаж	м'	3.80		
I.7	Доставка и монтаж на щурц от газобетон на лепило с ширина 25см и височина до 20см - над PVC дограми, вкл. лепило и химически анкер	м'	21.25		
I.8	Доставка и монтаж на щурц от газобетон на лепило с ширина 25см и височина от 45см - над PVC дограми, вкл. лепило и химически анкер	м'	82.50		
	СУХО СТРОИТЕЛСТВО				
I.9	Доставка и направа на СТЕНИ от хидрофобен гипсокартон GKBi - АСАНСЬОР 2x1.25 GKB, конструкция, вкл. летна армираща за гипсокартон, винтове рапидки, фугопълнител, метални профили, окачвачи, дюбели	м ²	11.90		
I.10	Доставка и направа на СТЕНИ от хидрофобен гипсокартон GKBi - МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ 2x1.25 GKBi, конструкция, 2x1.25 GKBi, вкл. летна армираща за гипсокартон, винтове рапидки, фугопълнител, метални профили, окачвачи, дюбели	м ²	13.50		
I.11	Доставка и направа на ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА от хидрофобен гипсокартон GKBi - МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ, 2x1.25 GKBi, вкл. лента армираща за гипсокартон, винтове рапидки, фугопълнител, метални профили, окачвачи, дюбели	м ²	21.70		
I.12	Доставка и направа на ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА от хидрофобен гипсокартон GKBi около инсталационни отвори, пред стоманобетонни стени 2x1.25 GKBi вкл. лента армираща за гипсокартон, винтове рапидки, фугопълнител, метални профили, окачвачи, дюбели	м ²	19.50		
I.13	Доставка и направа на ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА от гипсокартон GKB при стълбище, пред отвори 2x1.25 GKBi, вкл. лента армираща за гипсокартон, винтове рапидки, фугопълнител, метални профили, окачвачи, дюбели	м ²	24.70		
I.14	Доставка и монтаж на окачен ТАВАН от хидрофобен гипсокартон GKBi на щендерна/окачена конструкция от хидрофобен гипсокартон - 2 пласта с дебелина 12,5мм с подконструкция, вкл. летна армираща за гипсокартон, винтове рапидки, фугопълнител, метални профили, окачвачи, дюбели	м ²	11.70		
I.15	Доставка и монтаж на окачен ТАВАН от гипсокартон GKB- 10см на щендерна/окачена конструкция от гипсокартон - 2 пласта с дебелина 12,5мм с подконструкция, вкл. лента армираща за гипсокартон, винтове рапидки, фугопълнител, метални профили, окачвачи, дюбели	м ²	263.70		
I.16	Доставка и монтаж на окачен ТАВАН от гипсокартон GKB - 20см на щендерна/окачена конструкция от гипсокартон - 2 пласта с дебелина 12,5мм с подконструкция, вкл. лента армираща за гипсокартон, винтове рапидки, фугопълнител, метални профили, окачвачи, дюбели	м ²	67.40		
I.17	Доставка и монтаж на окачен ТАВАН от гипсокартон GKB - 25см на щендерна/окачена конструкция от гипсокартон - 2 пласта с дебелина 12,5мм с подконструкция, вкл. лента армираща за гипсокартон, винтове рапидки, фугопълнител, метални профили, окачвачи, дюбели	м ²	84.90		
	НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ				
I.18	Доставка и полагане на изравнителна циментова ЗАМАЗКА с дебелина 3см - стълбище	м ²	31.70		
I.19	Доставка и полагане на изравнителна армирана циментова ЗАМАЗКА с дебелина 6-8см	м ²	371.80		
I.20	Доставка и полагане на изравнителна армирана циментова ЗАМАЗКА с дебелина 7-9см - в сутерен	м ²	143.20		

№	ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
1	2	3	4	5	6
II ПОКРИВНИ РАБОТИ, ПОКРИВНО ВОДООТВЕЖДАНЕ И ВЪНШНИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ					
II.1	Доставка и полагане на покривна система за топъл ПЛОСЪК ПОКРИВ с вътрешно отводняване - стоманобетонна плоча, XPS 14см, вкл. пароизолация, замазка за наклон, хидроизолация - 2 пласта, втория с посипка	м ²	94.90		
II.3	Доставка и полагане на покривна система за КОЗИРКА при фасада СЕВЕРОИЗТОК с вътрешно отводняване - изолация EPS 3см, стоманобетонна плоча, пароизолация, изолация XPS 5см, пароизолация, изравнителна замазка, гранитогрес, вкл. обръщане на перваз с мин. височина 10см	м ²	4.50		
II.4	Доставка и полагане на система за плосък покрив - ТЕРАСИ НАД ОТОПЛЯЕМИ ПОМЕЩЕНИЯ- стоманобетонна плоча, пароизолация, XPS 14см, пароизолация, изравнителна циментова замазка, гранитогрес на лепило с фугиране, вкл. обръщане на перваз с мин. височина 10см	м ²	37.40		
II.5	Доставка и полагане на настилки - ТЕРАСИ- стоманобетонна плоча, пароизолация, XPS 10см, армирана замазка за наклон, хидроизолация, гранитогрес на лепило с фугиране, вкл. обръщане на перваз с мин. височина 10см	м ²	13.90		
II.6	Доставка и полагане на система УНИПАВАЖ НАСТИЛКА при вход на сграда, вкл. дренажна мембрана, трошенокаменна основа - едра, трошенокаменна основа - ситна, пясъчно легло, трамбоване и уплътняване, бетонови настилъчни плочи, фугиращ материал	м ²	6.10		
II.7	Доставка и полагане на система УНИПАВАЖ НАСТИЛКА при паркоместа , вкл. дренажна мембрана, трошенокаменна основа - едра, трошенокаменна основа - ситна, пясъчно легло, трамбоване и уплътняване, бетонови настилъчни плочи фугиращ материал	м ²	21.90		
ДРУГИ					
II.8	Обръщане на хидроизолация по бордове, надзидове, комини, ас.шахта, вкл. холкер	м'	108.80		
II.9	Доставка и полагане на бордюри 15/25/55см, вкл. подмазване	м'	76.62		

№	ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
1	2	3	4	5	6
III СТОЛАРСКИ РАБОТИ					
	PVC Дограми - по спецификация				
	ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ!	м²	167.76		
III.1	П_01 - еднокрил с общи размери 90/250см	бр.	5.00		
III.2	П_02- еднокрил с общи размери 90/250см	бр.	5.00		
III.3	П_03- еднокрил с общи размери 90/240см	бр.	31.00		
III.4	П_04- еднокрил с общи размери 90/240см	бр.	32.00		
III.5	П_05- еднокрил с общи размери 90/200см	бр.	1.00		
III.6	П_06- еднокрил с общи размери 90/200см	бр.	2.00		
III.7	П_07- еднокрил с общи размери 90/70см	бр.	6.00		
		Общо	82.00		
	Алуминиеви врати - по спецификация				
	ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ!	м²	8.60		
III.8	AB_1 - С размери 100/215 - димоуплътнена	бр.	4.00		
		Общо	4.00		
	Метални врати - по спецификация				
	ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ!	м²	27.07		
III.9	MB_01 - С размери 200/215 - противопожарна	бр.	2.00		
III.10	MB_02 - С размери 100/215 - противопожарна	бр.	3.00		
III.11	MB_03 - С размери 100/215 - противопожарна	бр.	1.00		
III.12	MB_04 - С размери 100/215 - противопожарна	бр.	2.00		
III.13	MB_05 - С размери 100/215 - противопожарна	бр.	1.00		
III.14	MB_06 - С размери 90/190	бр.	1.00		
III.15	MB_07 - С размери 90/190	бр.	1.00		
		Общо	11.00		

№	ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
1	2	3	4	5	6
	Входни врати - по спецификация				
	ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ!	м ²	6.30		
III.16	ВВ_01 - С размери 210/300	бр.	1.00		
		Общо	1.00		
	Интериорни врати - по спецификация				
	ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ!	м ²	33.00		
III.17	В_01 - С размери 100/215	бр.	4.00		
III.18	В_02 - С размери 100/215	бр.	4.00		
III.19	В_03 - С размери 95/215	бр.	3.00		
III.20	В_04 - С размери 90/215	бр.	2.00		
III.21	В_05 - С размери 90/215	бр.	3.00		
		Общо	8.00		
	ОКОМПЛЕКТОВКИ				
III.20	Доставка и монтаж на транспортен профил, вкл. окомплектовки и обръщане с хидроизолация от външна страна и пароизолация от вътрешна страна	м'	517.70		
	ПАРАПЕТИ				
III.21	Доставка и монтаж на парапет Н=105см в стълбищна клетка	м'	24.30		
III.22	Доставка и монтаж на предпазен ажурен парапет, височина 95см.	м'	47.50		
III.23	Доставка и монтаж на предпазен ажурен парапет, височина 103см.	м'	13.70		
III.24	Доставка и монтаж на каменни шапки с ширина 49 см с двустранен водокап и горни фасети от двете страни - при покрив	м'	44.40		
III.25	Доставка и монтаж на каменни шапки с ширина 44 см с двустранен водокап и горни фасети от двете страни - при покрив на стълбищна клетка	м'	11.70		
III.26	Доставка и монтаж на каменни шапки с ширина 69 см с двустранен водокап и горни фасети от двете страни - при покрив на стълбищна клетка	м'	13.10		
III.27	Доставка и монтаж на каменни шапки с ширина 41 см с двустранен водокап и горни фасети от двете страни - при тераси	м'	13.40		
III.28	Доставка и монтаж на каменни шапки с ширина 39 см с двустранен водокап и горни фасети от двете страни - при козирка	м'	6.80		
III.29	Доставка и монтаж на каменни шапки с ширина 29 см с двустранен водокап и горни фасети от двете страни - при тераси	м'	25.20		
	ДРУГИ				
III.30	Доставка и монтаж на светлинни шахти с общ размер 100/130/40см	бр.	6.00		

№	ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
1	2	3	4	5	6
IV	ФАСАДНИ РАБОТИ				
IV.1	Доставка и монтаж на фасадно скеле - фасада СЕВЕРОЗАПАД	м ²	138.00		
IV.2	Доставка и монтаж на фасадно скеле - фасада ЮГОЗАПАД	м ²	160.00		
IV.3	Доставка и монтаж на фасадно скеле - фасада СЕВЕРОИЗТОК	м ²	175.60		
IV.4	Доставка и монтаж на фасадно скеле - фасада ЮГОИЗТОК	м ²	122.00		
	ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ				
IV.5	Доставка и полагане на фасадна топлоизолационна система EPS 5см по греди и колони, вкл. крепежни елементи, лепило, арм. мрежа, две шпакловки.	м ²	20.40		
IV.6	Доставка и полагане на фасадна топлоизолационна система EPS 8см по ФАСАДИ, вкл. крепежни елементи, лепило, арм. мрежа, две шпакловки.	м ²	57.80		
IV.7	Доставка и полагане на фасадна топлоизолационна система EPS 10см по ФАСАДИ, вкл. крепежни елементи, лепило, арм. мрежа, две шпакловки.	м ²	580.00		
IV.8	Доставка и полагане на фасадна топлоизолационна система XPS 10см по цокъл, вкл. крепежни елементи, лепило, арм. мрежа, две шпакловки.	м ²	41.10		
IV.9	Доставка и полагане на фасадна топлоизолационна система EPS 5см - от вътрешна страна на бетонови бордове на покрив и тераси, вкл. крепежни елементи, лепило, арм. мрежа, две шпакловки.	м ²	18.50		
IV.10	Доставка и полагане на топлоизолационна система минерална вата 10x20см - негорими ивици по фасада, вкл. крепежни елементи, лепило, арм. мрежа, три шпакловки	м ²	28.00		
IV.11	Обръщане на отвори с XPS 3см, вкл. крепежни елементи, лепило, ъглови профили, арм. мрежа, две шпакловки	м'	517.70		
IV.12	Доставка и монтаж на PVC водокап по прозорци, вкл. мрежа	м'	80.00		
IV.13	Доставка и монтаж на PVC водокап по фасадни хоризонтални елементи, вкл. мрежа	м'	160.00		
	ОКАЧЕНА ФАСАДА				
IV.14	Доставка и полагане на окачена фасадна CW_01 по спецификация на производител/доставчик, квадратура: 9.28кв.м.	бр	3.00		
IV.15	Доставка и полагане на окачена фасадна CW_02 по спецификация на производител/доставчик, квадратура: 9.28кв.м.	бр	1.00		
IV.16	Доставка и полагане на окачена фасадна CW_03 по спецификация на производител/доставчик, квадратура: 9.28кв.м.	бр	1.00		
IV.17	Доставка и полагане на окачена фасадна CW_04 по спецификация на производител/доставчик, квадратура: 6.62кв.м.	бр	2.00		
	БОЯДЖИЙСКИ и МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ				
IV.18	Доставка и полагане на фасадна силиконова драскана мазилка ТИП 1 при фасадни стени. Цвят: по избор на проектанта по каталог на производител/доставчик	м ²	337.00		
IV.19	Доставка и полагане на фасадна силиконова драскана мазилка ТИП 2 при декоративни хоризонтални и вертикални фасадни елементи. Цвят: по избор на проектанта по каталог на производител/доставчик	м ²	334.00		

№	ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
1	2	3	4	5	6
V	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ				
	ПОД				
	Доставка и монтаж на настилка от ГРАНИТОГРЕС на лепило , вкл. фугиране				
V.1	В ОБЩИ ЧАСТИ	м ²	132.20		
V.2	В ПОМЕЩЕНИЯ	м ²	157.20		
	Доставка и монтаж первази 10см				
V.3	В ОБЩИ ЧАСТИ	м ⁴	144.90		
	Доставка и монтаж на настилка от ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ, вкл. подложка, первази и преходни лисни				
V.4	В ОБЩИ ЧАСТИ	м ²	0.00		
V.5	В ПОМЕЩЕНИЯ	м ²	216.00		
	Доставка и полагане на ОБМАЗВАЩА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ в санитарни помещения, вкл. хидроизолационна лента				
V.6	МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ	м ²	11.70		
	СТЕНИ				
	Доставка и полагане на ГИПСОВА МАЗИЛКА по стени - вкл. грундиране на бетонови елементи, мрежи при смяна на материали в една равнина и ъглови профили				
V.7	В ОБЩИ ЧАСТИ	м ²	463.90		
V.8	В ПОМЕЩЕНИЯ	м ²	709.50		
	Доставка и полагане на ГИПСОВА ШПАКЛОВКА по стени				
V.9	В ОБЩИ ЧАСТИ	м ²	463.90		
V.10	В ПОМЕЩЕНИЯ	м ²	709.50		
	Доставка и полагане на ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА по стени, вкл. грундиране на бетонови елементи, мрежи при смяна на материали в една равнина и ъглови профи				
V.11	МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ	м ²	89.80		
	Боядисване с два слоя ЛАТЕКС по стени, вкл. грунд				
V.12	В ОБЩИ ЧАСТИ	м ²	463.90		
V.13	В ПОМЕЩЕНИЯ	м ²	709.50		
	Доставка и монтаж на ФАЯНС на лепило по стени вкл. лисни				
V.14	МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ	м ²	138.50		
	ТАВАН				
	Доставка и полагане на ГИПСОВА МАЗИЛКА по таван				
V.15	В СЪЛБИЩЕ	м ²	38.70		
	Доставка и полагане на ГИПСОВА ШПАКЛОВКА по таван				
V.16	В ОБЩИ ЧАСТИ	м ²	132.20		
V.17	В ПОМЕЩЕНИЯ	м ²	373.20		
	Боядисване с два слоя ЛАТЕКС по тавани, вкл. грунд				
V.18	В ОБЩИ ЧАСТИ	м ²	132.20		
V.19	В ПОМЕЩЕНИЯ	м ²	373.20		
	Боядисване с два слоя водо/термо устойчив ЛАТЕКС по тавани, вкл. грунд				
V.20	МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ	м ²	11.70		

ОБЕКТ: СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В ПИ 07079.620.306 ОТРЕДЕН ЗА УПИ IV-306, КВ.7, Ж.К. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. „ШАР ПЛАНИНА“, ГР. БУРГАС
ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
1	ЕЛ.ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ		
1.1	Трасиране на изкоп за полагане на тръби.	m	7
1.2	Направа на изкоп В/Ш 0.8/0.6 m.	m ³	4
1.3	Доставка на HDPE тръба Ø110/4mm.	m	16
1.4	Полагане на HDPE тръба Ø110/4mm. в изкоп.	m	16
1.5	Доставка на метална тръба Ø108/4mm.	m	3
1.6	Полагане на метална тръба Ø108/4mm. в изкоп.	m	3
1.7	Доставка и полагане на PVC сигнална лента в изкоп.	m	8
1.8	Зариване и трамбоване на изкоп В/Ш 0.8/0.6 m.	m ³	4
1.9	Направа на кабелна шахта единична с плътни бетонови блокчета В/Ш/Д 1.2/0.6/0.9m. Доставка и монтаж на капак за достъп, уплътнения за водоплътност, заключаем. Сертифицирани за клас на натоварване до В125, съгласно БДС EN124 и до М125 съгласно БДС EN1253.	бр.	1
1.10	Доставка и монтаж на главно електромерно табло ГЕТ по схема (Възможна доставка на ЕРП).	бр.	1
1.11	Доставка и монтаж на разпределително табло Тас по схема.	бр.	1
1.12	Доставка и монтаж на апартаментно табло Так по схема.	бр.	1
1.13	Доставка и монтаж на апартаментно табло Тет.1 по схема.	бр.	1
1.14	Доставка и монтаж на апартаментно табло Тет.2 по схема.	бр.	1
1.15	Доставка и монтаж на апартаментно табло Тет.3 по схема.	бр.	1
1.16	Доставка и монтаж на Т-отклонение за метална перфорирана кабелна скара, 300x60-300x60-300x60mm.	бр.	2
1.17	Доставка и монтаж на вертикален ъгъл за скара, възходящ за метална перфорирана кабелна скара, 300x60-300x60mm.	бр.	2
1.18	Доставка и монтаж на вертикален ъгъл за скара, низходяща за метална перфорирана кабелна скара, 300x60-300x60mm.	бр.	4
1.19	Доставка и монтаж на ъгъл 90° за метална перфорирана кабелна скара, 300x60-300x60mm	бр.	3
1.20	Доставка и монтаж на метална перфорирана кабелна скара, делител и укрепваща арматура - 300x60mm	m	13
1.21	Доставка и монтаж на метална кабелна скара тип стълба, комплект с делител и укрепваща арматура - 300x60mm	m	14
1.22	Доставка на кабел СВТ5x10 mm ² .	m	83
1.23	Доставка на кабел СВТ5x16 mm ² .	m	18
1.24	Доставка на кабел СВТ5x35 mm ² .	m	28
1.25	Полагане на кабел СВТ5x10 mm ² на кабелна скара или над ок. таван.	m	83
1.26	Полагане на кабел СВТ5x16 mm ² на кабелна скара или над ок. таван.	m	18
1.27	Полагане на кабел СВТ5x35 mm ² на кабелна скара или над ок. таван.	m	17
1.28	Изтегляне на кабел СВТ5x35 mm ² в метална безшевна тр.Ø108.	m	2
1.29	Изтегляне на кабел СВТ5x35 mm ² в HDPE тр.Ø110.	m	9
1.30	Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки/скоби.	бр.	393

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
	Забележка: Захранването на обекта с ел. енергия е предмет на отделен проект – външно ел. захранване. Измерването, схемата и компоновката на трафопоста (ТП) не са предмет на настоящия проект. Захранващите трасета, кабелни скари и кабели към главните електромерни табла са предмет на отделен проект - външно ел. захранване, съгласуван с ЕРП и следва да бъдат изпълнени по него. Показаните в този проект трасета на ЕРП и подадени количества кабелни скари, и кабели са ориентировъчни. Реалните също следва да се вземат от съгласуван проект за външно ел. захранване.		
2	ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ		
2.1	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 mm скрито.	m	768
2.2	Доставка и полагане на твърда трудногорима тр. Ø23 mm открито на скоби.	m	42
2.3	Доставка на кабел СВТ3х1.5 mm ² .	m	1338
2.4	Доставка на кабел СВТ-с3х1.5 mm ² .	m	132
2.5	Доставка на кабел СВТ5х1.5 mm ² .	m	42
2.6	Доставка на кабел СВТ3х2.5 mm ² .	m	1131
2.7	Доставка на кабел СВТ-с3х2.5 mm ² .	m	270
2.8	Доставка на кабел СВТ3х4 mm ² .	m	64
2.9	Доставка на кабел СВТ-с3х4 mm ² .	m	142
2.10	Полагане на кабел СВТ3х1.5 mm ² на кабелна скара или над ок. таван.	m	1133
2.11	Полагане на кабел СВТ3х2.5 mm ² на кабелна скара или над ок. таван.	m	755
2.12	Полагане на кабел СВТ-с3х2.5 mm ² на кабелна скара или над ок. таван.	m	246
2.13	Полагане на кабел СВТ3х4 mm ² на кабелна скара или над ок. таван.	m	49
2.14	Полагане на кабел СВТ-с3х4 mm ² на кабелна скара или над ок. таван.	m	126
2.15	Изтегляне на кабел СВТ3х1.5 mm ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	m	205
2.16	Изтегляне на кабел СВТ-с3х1.5 mm ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	m	132
2.17	Изтегляне на кабел СВТ3х2.5 mm ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	m	376
2.18	Изтегляне на кабел СВТ-с3х2.5 mm ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	m	24
2.19	Изтегляне на кабел СВТ3х4 mm ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	m	15
2.20	Изтегляне на кабел СВТ-с3х4 mm ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	m	16
2.21	Изтегляне на кабел СВТ5х1.5 mm ² в твърда трудногорима тр.Ø23.	m	42
2.22	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х1.5 mm ² .	бр.	794
2.23	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с3х1.5 mm ² .	бр.	100
2.24	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ5х1.5 mm ² .	бр.	18
2.25	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х2.5 mm ² .	бр.	340
2.26	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с3х2.5 mm ² .	бр.	16
2.27	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х4 mm ² .	бр.	6
2.28	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с3х4 mm ² .	бр.	10
2.29	Изпитване на кабел СВТ3х1.5 mm ² .	бр.	397
2.30	Изпитване на кабел СВТ-с3х1.5 mm ² .	бр.	50
2.31	Изпитване на кабел СВТ5х1.5 mm ² .	бр.	9
2.32	Изпитване на кабел СВТ3х2.5 mm ² .	бр.	170
2.33	Изпитване на кабел СВТ-с3х2.5 mm ² .	бр.	8
2.34	Изпитване на кабел СВТ3х4 mm ² .	бр.	3
2.35	Изпитване на кабел СВТ-с3х4 mm ² .	бр.	5
2.36	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло за монтаж на стена с LED 8W с вградена акумулаторна батерия за 1ч., с възможност за поставяне на пиктограма указваща посоката за бягство, IP21.	бр.	2

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
2.37	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло за монтаж на таван с LED 8W с вградена акумулаторна батерия за 1ч., с възможност за поставяне на пиктограма указваща посоката за бягство, IP21.	бр.	40
2.38	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло за монтаж на таван с LED 8W с вградена акумулаторна батерия за 1ч., с възможност за поставяне на пиктограма указваща посоката за бягство, IP44.	бр.	8
2.39	Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - 3бр. контакти тип "Шуко"; - 2бр. розетка RJ45 cat. 6a.	бр.	14
2.40	Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия за открит монтаж, окомплектована с: - 3бр. контакти тип "Шуко"; - 2бр. розетка RJ45 cat. 6a.	бр.	2
2.41	Доставка и монтаж на електрически сошоар за ръце.	бр.	6
2.42	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" двоен, 16A, 230V, за скрит монтаж, комплект с конзолна кутия.	бр.	18
2.43	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" двоен, IP44 16A, 230V, за скрит монтаж, комплект с конзолна кутия.	бр.	5
2.44	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" 16A, 230V, за скрит монтаж, комплект с конзолна кутия.	бр.	37
2.45	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" IP44, 16A, 230V, за скрит монтаж, комплект с конзолна кутия.	бр.	5
2.46	Доставка и монтаж на осветително тяло тип "Аплик" с LED 30W/230V, IP44.	бр.	9
2.47	Доставка и монтаж на осветително тяло тип "Аплик" с LED 30W/230V, вграден детектор за движение PIR с полезрение 180°.	бр.	4
2.48	Доставка и монтаж на осветително тяло с предпазно стъкло и решетка, за монтаж в асансьорни шахти, с LED 10W/230V, IP54	бр.	5
2.49	Доставка и монтаж на осветително тяло тип "Луна" с LED 20W/230V, IP44	бр.	8
2.50	Доставка и монтаж на осветително тяло тип "Плафон" с LED 30W/230V, IP44 с детектор за движение PIR с полезрение 360°.	бр.	2
2.51	Доставка и монтаж на фасадно, кръгло, двупосочно осветително тяло с LED, IP44	бр.	43
2.52	Доставка и монтаж на осветително тяло тип "Плафон" с LED 30W/230V, с детектор за движение PIR с полезрение 360°.	бр.	6
2.53	Доставка и монтаж на датчик за осветеност (фотоклетка), IP44.	бр.	1
2.54	Доставка и монтаж на детектор за движение "PIR" 360°.	бр.	19
2.55	Доставка и монтаж на детектор за движение "PIR" 360°, IP44.	бр.	6
2.56	Доставка и монтаж на девиаторен ключ (за вграждане), комплект с конзолна кутия.	бр.	2
2.57	Доставка и монтаж на единичен ключ, (за вграждане), комплект с конзолна кутия.	бр.	12
2.58	Доставка и монтаж на сериен ключ, (за вграждане), комплект с конзолна кутия.	бр.	10
2.59	Доставка и монтаж на единичен ключ, (за вграждане), комплект с конзолна кутия, IP44.	бр.	1
2.60	Доставка и монтаж на сериен ключ, (за вграждане), комплект с конзолна кутия, IP44.	бр.	2
2.61	Доставка и монтаж на осветително тяло, тип панел 60x60 cm, за вграден монтаж, с LED 40W/230V.	бр.	71
2.62	Доставка и монтаж на осветително тяло, тип панел 60x60 cm, за вграден монтаж, с LED 40W/230V, IP44.	бр.	19

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
2.63	Доставка и монтаж на осветително тяло, тип панел 60x60 cm, за открит монтаж, с LED 40W/230V.	бр.	2
2.64	Доставка и монтаж на линейно осветително тяло за открит монтаж, с LED 20W/230V, с вграден ключ.	бр.	1
2.65	Доставка и монтаж на линейно осветително тяло за открит монтаж, с LED 20W/230V, IP44.	бр.	6
2.66	Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки/скоби.	бр.	7697
3	ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ		
3.1	Доставка и монтаж на FeZn шина 40x4mm в подложен бетон.	m	64
3.2	Доставка и монтаж на FeZn шина 40x4mm в изкоп.	m	19
3.3	Доставка и монтаж на FeZn шина 40x4mm в конструкция.	m	87
3.4	Доставка и монтаж на FeZn клема за връзка шина-шина.	бр.	32
3.5	Доставка и монтаж на FeZn клема за връзка шина-армировка.	бр.	44
3.6	Доставка и монтаж на заземителна клема.	бр.	2
3.7	Доставка и монтаж на метална контролна кутия в комплект с клема за връзка AlMgSi проводник Ø8/ FeZn шина 40x4mm.	бр.	3
3.8	Доставка и монтаж на шина за изравняване на потенциалите	бр.	1
3.9	Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод“ 2бр. пръти Ø20/1500mm от FeZn стомана в комплект с клеми за връзка с FeZn шина 40/4mm.	бр.	1
3.10	Изолиране на FeZn шина 40x4mm положена в изкоп с антикорозионна лента или битомно покритие.	m	19
3.11	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 mm скрито.	m	20
3.12	Доставка на проводник H07V-K 6mm ² (ПВА2).	m	10
3.13	Доставка на проводник H07V-K 16mm ² (ПВА2).	m	10
3.14	Изтегляне на проводник H07V-K 6mm ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	m	10
3.15	Изтегляне на проводник H07V-K 16mm ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	m	10
3.16	Измерване на преходно съпротивление на зеземител	бр.	3
4	МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ		
4.1	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 mm скрито под фасадна облицовка.	m	25
4.2	Доставка и монтаж на активен мълниеприемник с изпреварващо действие, време на изпреварване 60µs, на прът с височина 3,5 m със стойка за странично закрепване, радиус на мълние защита 31 m спрямо покрива на който е монтиран и съоръжения на него, и 79m спрямо площадка.	бр.	1
4.3	Доставка и монтаж на клема за връзка AlMgSi проводник Ø8.	бр.	2
4.4	Доставка и монтаж на носачи за AlMgSi проводник Ø8.	бр.	22
4.5	Доставка на неизолиран AlMgSi проводник Ø8.	m	22
4.6	Доставка на изолиран AlMgSi проводник Ø8.	m	25
4.7	Монтаж на неизолиран AlMgSi проводник Ø8 на носачи.	m	22
4.8	Изтегляне на изолиран AlMgSi проводник Ø8 в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	m	25
5	СТРУКТУРНА КАБЕЛНА СИСТЕМА (СКС)		

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
5.1	Доставка и монтаж на слаботоков комуникационен шкаф 19", 42U (BD), 600x600мм в комплект с активно и пасивно оборудване (1бр. захранващи панели; 1бр. входящ оптичен пач панел със съединители и пигтейли и сплаис касета за 24вл., LC, 9/125µm OS2, 19", 1U; 3бр. пач панел 24мод. cat.6a зареден с кийстоун жак; 1бр. вентилаторен модул 2 вент. и термостат; 4 бр. аранжиращи панели; 1бр. тава до 40кг.; 72 бр. пач кабели cat.6a (дължина и цвят според аранжиране на място), 6 бр. FO пач кабели Duplex LC/LC, 9/125µm OS2, (дължина и цвят според аранжиране на място); допълнително оборудване спрямо изисквания на възложител. Активно оборудване - след съгласуване с възложител, при ясни параметри на доставяната услуга (възможна доставка от доставчик на комуникационни услуги).	бр.	1
5.2	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.	м	78
5.3	Доставка на кабел F/FTP cat.6a.	м	1406
5.4	Полагане на кабел F/FTP cat.6a на кабелна скара или над ок. таван.	м	1328
5.5	Изтегляне на кабел F/FTP cat.6a в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	78
5.6	Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки/скоби.	бр.	4427
6	ВИДЕОДОМОФОННА ИНСТАЛАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ДОСТЪП		
6.1	Доставка и монтаж на видеодомофонно табло.	бр.	1
6.2	Доставка и монтаж на видеодомофонна слушалка.	бр.	5
6.3	Доставка и монтаж на видеодомофонна централа.	бр.	1
6.4	Доставка и монтаж на електрическа брава.	бр.	1
6.5	Доставка и монтаж на контролер за контрол на достъп към асансьор, комплект с етажен дистрибутор, четец за чипове, захранващ блок, акумулатор и кутия.	бр.	1
6.6	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.	м	34
6.7	Доставка на кабел F/FTP cat.6a.	м	112
6.8	Доставка на кабел H03VV-F 2x0.75 mm².	м	10
6.9	Полагане на кабел F/FTP cat.6a на кабелна скара или над ок. таван.	м	88
6.10	Изтегляне на кабел F/FTP cat.6a в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	24
6.11	Изтегляне на кабел H03VV-F 2x0.75 mm² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	10
6.12	Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки/скоби.	бр.	293
7	ПОЖАРОИЗВЕЩАВАНЕ		
7.1	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.	м	326
7.2	Доставка на кабел GR4 28215(1)-(5)R 2x1.5 mm².	м	326
7.3	Изтегляне на кабел GR4 28215(1)-(5)R 2x1.5 mm² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	326
7.4	Доставка и монтаж на адресируем релеен модул (1 вход/1 изход)	бр.	1
7.5	Доставка, монтаж, програмиране и пуск на адресируема пожароизвестителна централа за 1 кръг.	бр.	1
7.6	Доставка и монтаж на адресируем комбиниран димно-оптичен датчик и термодиференциален датчик с монтажна основа.	бр.	55
7.7	Доставка и монтаж на светлинен индикатор	бр.	26
7.8	Доставка и монтаж на сирена със светлинно-звукова сигнализация	бр.	11
7.9	Доставка и монтаж на сирена със светлинно-звукова сигнализация, IP44, за монтаж на фасада	бр.	1
7.10	Доставка и монтаж на адресируем ръчен пожароизвестителен бутон	бр.	5
7.11	Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки/кабелни скоби.	бр.	326
8	ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ		
8.1	Лабораторни изпитвания и съставяне на протоколи.	бр.	1

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
-----	----------	--------------	------

гр. София
07.2025 г.

Съставил:
инж. Цветомир Любенов

ОБЕКТ: СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В ПИ 07079.620.306 ОТРЕДЕН ЗА УПИ IV-306, КВ.7, Ж.К. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. „ШАР ПЛАНИНА“, ГР. БУРГАС

ЧАСТ: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ - КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ БУРГАС, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ – АДВОКАТ СВЕТЛАНА ПРОДАНОВА

№	Вид СМР	Единица	Количество
I	Водопровод		
I.1.	Сградно водопроводно отклонение		
<i>I.1.1</i>	<i>Строителна част</i>		
1	Изкоп с багер на земна почва	м3	8.8
2	Изкоп ръчен с дълб. до 1.35м - неукрепен	м3	3.8
3	Извозване на земни почви на 15 км.	м3	12.6
4	Доставка на пясък 10см за пясъчна подложка	м3	0.9
5	Доставка и засипка с пясък 20см над теме тръба	м3	2.3
6	Уплътняване на засипка с пясък	м3	2.3
7	Доставка и засипка с нестандартна баластра	м3	9.8
8	Уплътняване на засипка с нестандартна баластра на пластове по 30см	м3	9.8
<i>I.1.2</i>	<i>Монтажна част</i>		
1	Доставка и полагане на ПЕВП тръби ф32мм	м	10
2	Доставка и монтаж на фасонни части		
	ВС ф110/ф 1"	бр.	1
	Пр. Ф 32/1"	бр.	1
	ТСК ф 1"	бр.	1
	Спирателен кран ф 1"	бр.	1
	Мрежест филтър ф 1"	бр.	1
	Водомер DN 25 (Qn=2,5m3/h)	бр.	1
	Прави тръбни участъци ф 3/4" с дължина по 10 см	бр.	2
	Обратна клапа ф 1"	бр.	1
	Спирателен кран с изпразнител ф 1"	бр.	1
3	Сигнална лента	м	10
4	Детекторна лента	м	10
5	Изпитване на водопровод	м	10
6	Дезинфекция на водопровод	м	.
I.2.	Сградна водопроводна мрежа		
1	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN16 (студена вода):		
1.1	Ф20мм	м	26
1.2	Ф25мм	м	4
1.3	Ф32мм	м	16

2	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN20 (топла вода):		
2.1	Ф20мм	м	13
3	Доставка и монтаж на сферични спирателни кранове:		
3.1	Ф 1/2"	бр.	15
4	Доставка и монтаж на ъглови спирателни кранове:		
4.1	Ф 1/2"	бр.	12
5	Доставка и монтаж на на възвратни вентили:		
5.1	Ф 1/2"	бр.	4
6	Доставка и монтаж на смесителни батерии за:		
6.1	тоалетни умивалници	бр.	6
6.2	кухненски умивалници	бр.	1
6.3	клозетни седала	бр.	6
6.4	миялни машини	бр.	1
7	Укрепители за ВВК	бр.	8
8	Укрепители за хоризонталната мрежа	бр.	13
9	Доставка и монтаж на вертикален ел.бойлер - 80л; P=3kW	бр.	3
10	Доставка и монтаж на водомер за студена вода DN 15 Qn=1.6 m3/h	бр.	3
11	Изпробване на водопровод до ф32 в сгради	м	58
12	Дезинфекция на водопровод до ф32	м	58
II	Сградна водопроводна мрежа за противопожарни нужди		
1	Доставка и монтаж на поцинковани тръби за ПП нужди:		
	ф 2"	м.	18
2	Доставка и монтаж на спирателен кран с присъединителен щорц ф2"	бр.	5
III	Канализация		
III.1.	Площадкова канализационна мрежа и сградно канализационно отклонение		
III.1	Строителна част		
1	Изкоп с багер на земна почва	м3	12.2
2	Изкоп ръчен с дълб. до 2.00м - неукрепен	м3	5.2
3	Извозване на земни почви на 15 км.	м3	17.5
4	Доставка на пясък 15см за пясъчна подложка	м3	2.7
5	Доставка и засипка с пясък 30см над теме тръба	м3	5.8
6	Уплътняване на засипка с пясък	м3	5.8
7	Доставка и засипка с нестандартна баластра	м3	15.9
8	Уплътняване на засипка с нестандартна баластра на пластове по 30см	м3	15.9
9	Доставка и полагане на PP тръби OD110мм	м	2
10	Доставка и полагане на PP тръби OD160мм	м	9.05
11	Доставка и полагане на PP тръби OD200мм	м	8.9
12	Хидравлично изпитване на канализацията и CCTV контрол	м	20.0

III.2	Ревизионни шахти		
1	Доставка и монтаж на готови ревизионни шахти ф1000	бр.	3
2	Доставка и монтаж на готов ревизионен отвор ф400	бр.	2
III.3	Водоприемни решетки		
1	Водоприемна решетка моноблок-1 L=2.50м, клас на натоварване D400	бр.	1
III.4.	Сградна канализация		
1	Тръби PVC с фабрични фасонни части за канализация в сгради		
1.1	ф 50 мм	м	8
1.2	ф 110 мм	м	2
1.3	ф 110 мм (SN4) ВКК	м	14
1.4	ф 110 мм (SN8) хоризонтална окачена канализация	м	1
1.5	ф 160 мм (SN8) хоризонтална вкопана канализация	м	5
2	Водосточни тръби		
2.1	ф 50 мм PVC	м	3
2.2	ф 75 мм PVC	м	19
2.3	ф 110 мм PVC	м	24
3	Стоманени тръби ф100мм	м	1
4	Укрепители за ВКК и ВТ	бр.	36
5	Санитарно оборудване		
5.1	тоалетни умивалници	бр.	6
5.2	кухненски умивалници	бр.	1
5.3	клозетни седала	бр.	6
5.4	миялни машини	бр.	1
6	Подови сифони		
6.1	DN 50	бр.	6
7	Тръби PE за кондензни води - климатици		
7.1	ф 20 мм	м	64
8	Вентилационни шапки за ВКК	бр.	1
9	РО		
9.1	РО ф75	бр.	4
9.2	РО ф110	бр.	8
9.3	РО ф160	бр.	3
10	Изпробване на канализация в сгради до ф160 мм	м	141

Забележка:

- 1 Количествената сметка да се чете, като се ползват чертежите и в случай на несъответствие

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА			
ОБЕКТ: СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В ПИ 07079.620.306 ОТРЕДЕН ЗА УПИ IV-306, КВ.7, Ж.К. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. „ШАР ПЛАНИНА“ , ГР. БУРГАС ФАЗА: ТП ЧАСТ: ОВК			
№	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
01	ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ		
01.01			
01.01.01	Електрически конвектор с отоплителна мощност Q _{от} =400W, в комплект с термостат, стойки за монтаж на стена, влагозащитен.	бр.	4.00
01.01.02	Електрически конвектор с отоплителна мощност Q _{от} =800W, в комплект с термостат, стойки за монтаж на стена, влагозащитен.	бр.	6.00
01.01.03	Метална конструкция за укрепване	т	0.02
02	ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ		
02.01			
02.01.01	Битов вентилатор за санитарни помещения с дебит на въздуха 100m ³ /h, напор 20Pa	бр.	7.00
02.01.02	Кръгъл, спирално навит въздуховод от поцинкована ламарина Ø100.	м.л.	21.00
02.01.03	Кръгъл, спирално навит въздуховод от поцинкована ламарина Ø125.	м.л.	12.00
02.01.04	Кръгъл, спирално навит въздуховод от поцинкована ламарина Ø160.	м.л.	6.00
02.01.05	Коляно 90° за кръгъл въздуховод Ø100.	бр.	6.00
02.01.06	Коляно 90° за кръгъл въздуховод Ø125.	бр.	3.00
02.01.07	Седлово отклонение Ø160/Ø125.	бр.	2.00
02.01.08	Седлово отклонение Ø125/Ø100.	бр.	3.00
02.01.09	Преход Ø160/Ø125.	бр.	1.00
02.01.10	Преход Ø125/Ø100.	бр.	3.00
02.01.11	Покривна шапка Ø100	бр.	1.00
02.01.12	Покривна шапка Ø160	бр.	1.00
02.01.13	Метална конструкция за укрепване.	т.	0.05

№	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
03	КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ		
03.01			
03.01.01	Външно тяло на климатична мулти сплит инсталация с охладителна мощност $Q_{ох}=7,1kW$ и отоплителна мощност $Q_{от}=8,6kW$ с възможност за свързване на две вътрешни тела ,в комплект с монтажни стойки за плосък покрив	бр.	4.00
03.01.02	Външно тяло на климатична мулти сплит инсталация с охладителна мощност $Q_{ох}=5,3kW$ и отоплителна мощност $Q_{от}=5,65kW$ с възможност за свързване на три вътрешни тела ,в комплект с монтажни стойки за плосък покрив	бр.	1.00
03.01.03	Външно тяло на климатична мулти сплит инсталация с охладителна мощност $Q_{ох}=10,6kW$ и отоплителна мощност $Q_{от}=12,0kW$ с възможност за свързване на две вътрешни тела ,в комплект с монтажни стойки за плосък покрив	бр.	1.00
03.01.04	Външно тяло на климатична мулти сплит инсталация с охладителна мощност $Q_{ох}=12,0kW$ и отоплителна мощност $Q_{от}=13,0kW$ с възможност за свързване на две вътрешни тела ,в комплект с монтажни стойки за плосък покрив	бр.	2.00
03.01.05	Климатична сплит инсталация за висок степенен монтаж с охладителна мощност $Q_{ох}=3,5kW$ и отоплителна мощност $Q_{от}=4,0kW$ с възможност за охлаждане при отрицателни външни температури ,в комплект с монтажни стойки за плосък покрив	бр.	2.00
03.01.06	Климатична сплит инсталация за висок степенен монтаж с охладителна мощност $Q_{ох}=5,3kW$ и отоплителна мощност $Q_{от}=5,6kW$,в комплект с монтажни стойки за плосък покрив	бр.	1.00
03.01.07	Вътрешно тяло за висок степенен монтаж на климатична мулти сплит инсталация с охладителна мощност $Q_{ох}=2,5kW$ и отоплителна мощност $Q_{от}=3,0kW$ в комплект с дистанционно управление	бр.	4.00
03.01.08	Вътрешно тяло за висок степенен монтаж на климатична мулти сплит инсталация с охладителна мощност $Q_{ох}=3,5kW$ и отоплителна мощност $Q_{от}=4,0kW$ в комплект с дистанционно управление	бр.	4.00
03.01.09	Вътрешно тяло четирипосочна касета на климатична мулти сплит инсталация с охладителна мощност $Q_{ох}=3,5kW$ и отоплителна мощност $Q_{от}=4,0kW$ в комплект с дистанционно управление	бр.	4.00

№	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
03.01.10	Вътрешно тяло четирипосочна касета на климатична мулти сплит инсталация с охладителна мощност Q _{ох} =7,1kW и отоплителна мощност Q _{от} =8,2kW в комплект с дистанционно управление	бр.	4.00
03.01.11	Тръбен пакет CuØ6,35/9,52mm, топлоизолирани с микропореста гума с дебелина 9mm и оперативно ел.опроводяване.	м.л.	260.00
03.01.12	Тръбен пакет CuØ6,35/12,70mm, топлоизолирани с микропореста гума с дебелина 9mm и оперативно ел.опроводяване.	м.л.	15.00
03.01.13	Тръбен пакет CuØ6,35/15,87mm, топлоизолирани с микропореста гума с дебелина 9mm и оперативно ел.опроводяване.	м.л.	62.00
03.01.14	Допълнително количество хладилен агент.	кг.	8.00
03.01.15	Вакуумиране и проба за плътност на климатична инсталация.	бр.	11.00
03.01.16	Пуск и настройка на инсталация.	бр.	11.00
03.01.17	Метална конструкция за укрепване	т.	0.40
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧАСТ ОВК:		
ЗАБЕЛЕЖКИ - Ако след преглеждане на всички чертежи, цялата текстова част, техническите изисквания и количествената сметка Изпълнителят смята, че за цялостното и качествено завършване на обекта са необходими допълнителни видове работи и/или допълнителни количества по тази част, то той следва да ги опише и обоснове. Ако не бъдат посочени допълнителни работи и/или количества, то Възложителят ще счита, че такива не са необходими и/или, че са включени в единичните цени на оферираните видове работи. - При работа с количествената сметка задължително се ползват и чертежите по част ОВК. - В настоящите СМР не е предвидена автоматизация в работата на инсталациите. Към част ОВК следва да се разработи проект и изпълнение по част КИПиА от фирмата Изпълнител. - В настоящата КС не са предвидени доставката и монтажа на съоръженията и материалите. Същите следва да се предвидят от Оферантът на обекта. Проектант:			
/инж. Калин Кионов/			